

Elb-Havel-Kaserne in Havelberg

Sanierung Außenanlage Unterkunftsgebäude



Luftbild

Auftraggeber

- Bundesrepublik Deutschland vertreten durch das Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt, Niederlassung Nord-West, Außenstelle Stendal

Bauvolumen

- rd. 3,45 Mio. Euro

Leistungen gemäß HOAI

- Ingenieurbauwerke: § 55 Lph. 2 bis 8, Örtliche Bauüberwachung
- Verkehrsanlagen: § 57 Lph. 2 bis 8, Örtliche Bauüberwachung
- Projektsteuerung: § 31
- Entwurfsvermessung: § 97
- Bauvermessung: § 98
- Bestandsvermessung gem. BFR: § 100

Beschreibung

- Neubau sämtlicher Verkehrsanlagen in Pflaster-, Asphalt- und Betonbauweise, einschl. Neubau der Hauptzufahrt
- Neubau der gesamten Schmutz- und Regenwasserkanalisation einschl. Abscheideranlagen
- Neubau eines kombinierten Trink- und Löschwassernetzes einschl. Systemtrenner und Löschwasserbehälter in Betonbauweise
- Gebäuderückbau, Arbeiten gemäß TRGS 519 (Asbest)
- Tiefbauarbeiten und Koordination Rohrleitungsbau zur Erneuerung der Fernwärmeversorgung
- Starkstrom- und Fernmeldeanlagen
- Projektsteuerungsleistungen zur Koordination weiterer, parallel durchgeführter Baumaßnahmen (Hochbau)
- Außerbetriebnahme vorhandener LW-Zisternen

Verkehrsanlagen

- Neuausbildung der Hauptzufahrt einschl. Tor- und Schrankenanlage
 - Neubau sämtlicher Verkehrsanlagen (PKW-Stellplätze, Haupttrassen, Erschließungsstraßen) in Pflaster-, Asphalt- und Betonbauweise
-



Rückbau altes Betreuungsgebäude



Ausschnitt Deckenhöhenplan



schwierige Untergrundverhältnisse bei Bauen im Bestand

Ansprechpartner



**Dipl.-Ing.
Maik Siebrecht**
Geschäftsführer,
Gesellschafter
Beratender Ingenieur
Beratender Ingenieur

Tel. +49 4 41 / 9 61 93-16
Fax +49 4 41 / 9 61 93-18
maik.siebrecht@ing-nordwest.de



**Dipl.-Ing. (FH)
Stefan Groene**
Prokurist
Beratender Ingenieur
Beratender Ingenieur

Tel. +49 4 41 / 9 61 93-46
Fax +49 4 41 / 9 61 93-18
stefan.groene@ing-nordwest.de